

Erschließung Bebauungsplan Nr. 17 in der Gemeinde Kastorf

Die Baumaßnahme wird in zwei zeitlich getrennten Bauabschnitten erfolgen, die Auftragserteilung erfolgt über die Gesamtmaßnahme. Für den 1. Bauabschnitt gelten Einzelfristen zur Herstellung der Baufreiheit für die Hochbauarbeiten. Für die Wohnstraße West, Weg 1 bis 3 sowie Wohnweg 1 und Wohnweg 3 ist die Baufreiheit bis zum 30.09.2022 und für die Wohnstraße Ost Weg 4 und Wohnweg 2 bis zum 31.10.2022 sicherzustellen. Die Auftragserteilung erfolgt durch die Gemeinde Kastorf sowie für die Leistungen des Titels der Wasserversorgung separat durch den Versorgungsträger Wasserbeschaffungsverband Kastorf (gesamte Materiallieferung erfolgt durch den Wasserbeschaffungsverband Kastorf).

Baubeginn: Anfang April 2022
Bauende: 31.10.2022
Anforderung bis: 21.01.2022
Submission: 17.02.2022, 11:00 Uhr
Submissionort: Amt Berkenthin Am Schart 16 23919 Berkenthin,

Hauptmassen

ca.	6.300	m ³	Oberboden / Boden lösen abfahren bzw. wieder einbauen
ca.	4.000	m ³	Füllboden liefern und einbauen
ca.	530	m	SW-Kanal PP DN 200 herstellen
ca.	80	m	Mischwasserkanal Steinzeug DN 300 herstellen
ca.	460	m	RW-Kanal PP DN 250 - 400 herstellen
ca.	540	m	SW- und RW-Hausanschlussleitungen PP DN 160 herstellen
ca.	20	Stck	SW-Betonschächte DN 1.000 herstellen versetzen
ca.	19	Stck	RW-Betonschächte DN 1.000 herstellen versetzen
ca.	39	Stck	SW-Hausanschlusschächte Beton DN 1.000 versetzen
ca.	37	Stck	RW-Hausanschlusschächte Beton DN 1.000 versetzen
ca.	700	m	Vollsickerleitung aus HD-PE Rohren DN 100 herstellen
ca.	2.200	m ³	Frostschutzmaterial einbauen
ca.	1.160	m ³	Schotter- und Kiestragschichtmaterial einbauen
ca.	3.900	m	Baustraße aus Asphaltbefestigung herstellen
ca.	5.000	m ²	Betonstein-Pflasterflächen herstellen
ca.	240	m ²	Naturstein-Pflasterflächen herstellen
ca.	2.600	m	Randeinfassungen aus Beton- und Naturstein herstellen
ca.	850	m	Wasserläufe 1-reihig / 2-reihig / 3-reihig herstellen
ca.	30	Stck	Straßenabläufe setzen
ca.	27	Stck	Straßenleuchten aufstellen
ca.	880	m	Lampenkabel verlegen
ca.	120	m	Stahlgitterzaun mit 2 1-flügeligen Toranlagen herstellen
ca.	34	Stck	Straßenbäume pflanzen
ca.	2.800	Stck	Bodendecker pflanzen
ca.	570	m	Wasserleitung herstellen (ohne Materiallieferung)
ca.	39	Stck	Wasser-Hausanschlussleitungen herstellen (ohne Materiallieferung)